

AUSSCHREIBUNGSTEXT

tilo /DESIGN VINYLBODEN DECKSTÄRKE 0,55 mm



macht den Boden.

tilo Design-Vinylboden nach EN 14085 mit leimlosen Verbindungsprofil zur schwimmenden Verlegung

	Menge EH	Preis/EH	Pos.Gesamt
Pos. 1		
Vorbereitungsarbeiten Anforderungen gemäß ÖNORM B2218/B7218 bzw. DIN 18356			
Pos. 1.1			
Feststellen der Verlegereife Im erforderlichen Ausmaß nach Wahl des Auftragnehmers, Untergrund prüfen und wenn nötig Bedenken anmelden, entsprechend dem vorhandenen Untergrund und der vorgesehenen nachfolgender Belastbarkeit. Falls erforderlich ausgleichen laut DIN 18202 Tab. 3 Zeile 4 bzw. nachbessern.			
Pos. 1.2			
Estrichrisse verbinden Spannungsrisse, Schwind- und Scheinfugen im Untergrund mit 2-Komponenten Vergussmasse, kraftschlüssig schließen. Fugen sind gegebenenfalls mit einem Winkelschleifer zu verbreitern und alle 30 cm durch Einbringen eines Querschnittes und Einlegen von Wellenverbindern festzulegen. In das noch flüssige Material ist Quarzsand im Überschuss einzustreuen, um eine gute Haftung der darauf aufzubringenden Materialien zu gewährleisten. Für breitere Fugen kann bis zu 50% Quarzsand in die Vergussmasse eingemischt werden. Angebotenes Erzeugnis:..... m			
Pos. 1.3			
Nivellieren und Rakeln zum Höhenausgleich Rakeln mit Stiftrakel, bei dem eine entsprechende zu erwartende Schichtstärke über die variablen Führungsstifte einstellbar ist, anschließend mit Stachelentlüftungsrolle die frisch aufgetragene, noch flüssige Nivelliermasse entlüften, um eine gleichmäßige, porenarme und von Kellenschlägen freie Oberfläche zu erhalten. Angebotenes Erzeugnis:..... m ²			
Pos. 1.4			
Untergrund 2-5mm zum Höhenausgleich spachteln Unterboden nach ausreichender Trocknung des Vorstrichs in einer Stärke von i.M. 2,0 mm mit selbstverlaufender, stuhlrollengeeigneter, zementärer, Spachtelmasse in Raket- und Stachelwalzentechnik vollflächig spachteln und anschließendem Schleifen Angebotenes Erzeugnis:..... m ²			

Pos. 1.5 Estrichrandstr. nach d. Spachteln abschn.
Überstehenden Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden, Abfall ordnungsgemäß entsorgen.

.....m

Pos. 2 Verlegen

Pos. 2.1 Unterlage
Liefern und Verlegen einer dampfbremsenden, gleitenden Unterlage z.B: tilo PE-Baufolie, Folienstreifen mind. 20 cm überlappen oder besser noch Überlappungsstoß feuchtigkeitsdicht abkleben, an den Wänden die Folie ca. 3 cm hochziehen.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²

Pos. 2.2 tilo /DESIGN Vinylboden
Liefern und **schwimmend** verlegen von **tilo /DESIGN Vinylboden**;
Breite 210 / 216 / 285 mm x Länge 1205 / 2200 / 595 / 900 mm x Stärke 10 mm
Nutzschicht 0,55 mm; Mittellage: quellreduzierte HDF Trägerplatte, Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung; längs- und stirnseitig leimloses Verriegelungsprofil

Oberfläche: Vinyl Deck mit tilo **Twist PLUS UV-Acryllackaufbau**,
Brandverhalten nach EN-ISO 9239-1 B_{fl}-S1,

geeignet für Fußbodenheizung; Wäremedurchlasswiderstand 0,09 m²K/W

Verlegung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln des Fachs; Verlegung parallel zur Wand im unregelmäßigen Verband.

Sortiment: lt. Preisliste

Angebotenes Erzeugnis:.....

Dekorart:

.....m²

Pos. 3 **Sonstiges**

Pos. 3.2 **Anschlüsse, Aussparungen**

In Bereichen von Türzargen, aufgehenden Heizungsrohren und sonst.
Bauteilen Aussparungen fachgerecht herstellen u. ggf. schließen.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....lfm

Pos. 3.3 **Sockelleisten**

Liefern und montieren von Sockelleisten passend zu Pos 2.2;

Abmessungen: _____/_____ mm

fachgerecht in die Wand gedübelt und geschraubt

Leistentyp: _____

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....lfm